

1 PLANTA BAIXA
ESCALA 1/100



2 PLANTA DE TELHADO
ESCALA 1/100



3 FACHADA 1
ESCALA 1/100



4 FACHADA 2
ESCALA 1/100



5 CORTE AA
ESCALA 1/100



6 CORTE BB
ESCALA 1/100



7 DET. DEMOLIR/CONSTUIR
ESCALA 1/50

LEGENDA ACABAMENTOS:

PISO
1 EXECUÇÃO DE PISO EM CERÂMICA 40x40cm PEI 4 SEMI-DERRAPANTE RODAPE EM CERAMICA IDENTICA AO PISO H=7cm EXCETO NOS BANHEIROS E ÁREAS MOLHADAS.
2 EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO LISO JUNTAS 1,50x1,50m.
3 PISO INTERTRAVADO CONCRETO NATURAL
4 GRAMADO
5 BRITA 0

PAREDE
1 PINTURA ACRILICA – COR A SER ESPECIFICADA
2 AZULEJO BRANCO 20x20cm ATÉ O TETO
3 CERÂMICA 10x10cm (COR VER FACHADA)
4 CERÂMICA 5x5cm (COR VER FACHADA)
5 TEXTURA ACRÍLICA TIPO VERTICAL COR A DEFINIR
6 AZULEJO BRANCO 20x20cm ATÉ 1,60m
7 REVESTIMENTO EM MASSA BARITADA

TETO
1 PINTURA ACRILICA BRANCA SOBRE EMBOÇO DA LAJE

LEGENDA PORTAS E JANELAS:

ITEM		QUANT.
P1	PORTA MADEIRA PINTURA ESMALTE SINTÉTICO 0,80 x 2,10m. COR A DEFINIR.	21
P2	PORTA VIDRO TEMPERADO 10mm 1.60 x 2,10m. 2 FOLHAS CORRER.	1
P3	PORTA MADEIRA LAMINADA 1,20 x 2,10m. 2 FOLHAS 80/40 cm(SALA CONFERENCIA.)	1
P4	PORTA MADEIRA LAMINADA 0,80 x 2,10m COM PUXADOR (Banheiro).	2
P5	PORTA MADEIRA LAMINADA 0,70 x 2,10m CORRER (Lavabo).	2
P6	PORTA ALUMINIO VENEZ 0,80 x 2,10m ABRIR (DEP. SÓLIDOS).	1
P7	PORTA MADEIRA PINTURA ESMALTE SINTÉTICO 0,80 x 2,10m CORRER (ESTERILIZAÇÃO).	1
P8	PORTA ALUMINIO VENEZ. 2,60 x 1,60m CORRER (LIXO).	1

ITEM		QUANT.
J1	JANELA CORRER ALUM. 1.80x1.20m PEITORIL H=1,20m 3 FOLHAS COR BRANCA	10
J2	JANELA CORRER ALUM. 1.20x1.20m PEITORIL H=1,20m 2 FOLHAS COR BRANCA	1
J3	JANELA BASCULANTE ALUM. 0.60x1.20m PEITORIL H=1,20m 2 FOLHAS COR BRANCA	8
J4	JANELA MAXIMAR ALUM. 0.60x0.60m PEITORIL H=1,80m 1 FOLHA COR BRANCA	6
J5	JANELA TIPO PASSAPRATO 0.60x0.60m PEITORIL H=1,20m DEFINIR	7
J6	JANELA VIDRO TEMPERADO 10mm 0.80x1.00m BALCÃO FARMÁCIA	1
J7	JANELA TIJOLO VIDRO 0.60x2,20m	4
J8	JANELA VIDRO INCOLOR 6mm 1.20x1.80m ESPERA/ATENDIMENTO	2
J9	ESQUADRIA VIDRO INCOLOR 6mm ø1.80m PEITORIL A H=0,50m ESPERA/ATENDIMENTO	1
J10	JANELA VIDRO TEMPERADO 10mm 3x0.88x1.80m PRISMA VENTILAÇÃO	1

OBS: – CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL
– AS COTAS FORAM DADAS ACABADAS
– PAREDES NÃO COTADAS POSSUEM 15cm DE ESPESSURA



3 PLANTA DE SITUAÇÃO
ESCALA 1/500

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM

PROJETO DE ARQUITETURA

SITUAÇÃO, PLANTAS, CORTES E FACHADAS

OBRA:

REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

LOCAL:

RUA CASIMIRO DE ABREU, LOTE 7 e 8 QUADRA XVI – LOTEAMENTO REGINÓPOLIS – SILVA JARDIM / RJ

ESCALA:	DATA:	PRANCHA:	DESENHO:
INDICADA	Novembro 2018	01	

QUADRO DE ÁREAS:

ÁREA DO TERRENO	724,00m²
ÁREA TOTAL EDIFICADA	300,00m²
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA	300,00m²
TAXA DE OCUPAÇÃO	41,44%
CAPACIDADE	2 EQUIPES DO PSF

COORDENADAS GEOGRÁFICAS:
22,648475"S 42,394969"O

APROVAÇÃO: